

**AB CONSTRUCTION**  
**IMMEUBLE DIAGNE (R+5+TERRASSE)**  
**MAMELLES**

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ETANCHEITE**

DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
<b>ENSEMBLE CUISINES BUANDERIES SDB</b>				
Imprégnation à l'EIF	m <sup>2</sup>	256,30	500	128 150
1 <sup>ère</sup> couche HYRENE TS PY	m <sup>2</sup>	256,30	11 500	2 947 450
EQUERRE DE RENFORT HYRENE 35PY	ml	467,28	4 000	1 869 120
2 <sup>ème</sup> couche HYRENE 25/25 TS	m <sup>2</sup>	256,30	9 000	2 306 700
Rlevé d'étanchéité FORCE 4000 S	ml	467,28	5 500	2 570 040
<b>ENSEMBLE TERRASSES ACCESSIBLES</b>				
Couche de désolidarisation MAT100	m <sup>2</sup>	156,70	750	117 525
1 <sup>ère</sup> couche HYRENE TS PY	m <sup>2</sup>	156,70	11 500	1 802 050
EQUERRE DE RENFORT HYRENE 35PY	ml	142,30	4 000	569 200
2 <sup>ème</sup> couche HYRENE 25/25 TS	m <sup>2</sup>	156,70	9 000	1 410 300
Rlevé d'étanchéité FORCE 4000 S	ml	142,30	5 500	782 650
<b>TERRASSE INACCESSIBLE CAGE D'ESCALIER</b>				
Imprégnation à l'EIF	m <sup>2</sup>	217,30	500	108 650
EQUERRE DE RENFORT HYRENE 35PY	ml	143,50	4 000	574 000
Une couche autoprotégée FORCE 4000 S	m <sup>2</sup>	217,30	12 500	2 716 250
Rlevé d'étanchéité FORCE 4000 S	ml	217,30	5 500	1 195 150
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>19 097 235</b>